

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017 – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει προσαρμογή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σουφλίου στις διατάξεις του ΠΔ 99/2017.

Κατασκευάζονται 9 επιπλέον νιπτήρες και 2 ντουζ προκειμένου να προσαρμοστεί ο απαιτούμενος αριθμός νιπτήρων και ντουζ σύμφωνα με τη δυναμικότητα του παιδικού σταθμού όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αρ. 3 του Π.Δ. 99/2017. Δυναμικότητα: 73 παιδιά. Απαιτούμενα WC: 1/10 παιδιά (αρ.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ.12). Αριθμός WC: 8.Απαιτούμενοι νιπτήρες: 1/6 νήπια (αρ.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ.12) . Αριθμός νιπτήρων: 12, Απαιτούμενα λουτρά: 1/25 νήπια(αρ.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ.12). Αριθμός λουτρών: 3. Ο χώρος του λεβητοστασίου μεταφέρεται στο παρακείμενο κτίριο σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις. Τοποθετούνται πλαστικά καλύμματα των ακμών των βαθμίδων των τουαλετών (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Β1). Προσαρμόζονται τα υφιστάμενα παράθυρα ώστε να φέρουν σταθερό τμήμα μέχρι του ύψους 1,5μ από το δάπεδο και τοποθετούνται προστατευτικά κιγκλιδώματα με κενά μικρότερα των 12εκ (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Β4 και Β5). Επιστρώνεται το δάπεδο του χώρου απασχόλησης νηπίων με δάπεδο PVC, αντιολισθηρό, ζεστό στην υφή και στην όψη χωρίς αρμούς, ηχοαπορροφητικό (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Γ1). Αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα χωρίς τζάμια και βαμμένα με υλικά μη τοξικά (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Γ4). Τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης επίστρωσης τζαμιών στα παράθυρα τραπεζαρίας, αίθουσας απασχόλησης και χώρου εισόδου (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Β3). Κατασκευή σκιάστρου σε τμήμα του υπαίθριου χώρου (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Η)

Οικονομικά στοιχεία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των **50.000,00 €**, εκ των οποίων τα **9.677,42 €** είναι ο Φ.Π.Α.24%.

ΣΟΥΦΛΙ, 01.08.2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ