

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡΘΡΟ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔ Α	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1.1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1.1.1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	1	m2	14,00	7,90	110,60	
1.1.2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	ΟΙΚ-2241	2	m2	10,00	6,70	67,00	
1.1.3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	ΟΙΚ-2275	3	m2	50,00	16,80	840,00	
	Σύνολο 1.1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							1.017,60	
1.2	ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ								
1.2.1	Θύρες ξύλινες προσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	4	m2	42,00	123,00	5.166,00	
	Σύνολο 1.2. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ							5.166,00	
1.3	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ								
1.3.1	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΣΥΝΤ1	ΟΙΚ 6418	5	kg	120,00	9,00	1.080,00	
	Σύνολο 1.3. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ							1.080,00	
1.4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ								
1.4.1	Υαλόθυρες συνθετικές (PVC) ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΣΥΝΤ2	ΟΙΚ 6502	6	m2	3,20	165,00	528,00	
1.4.2	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΣΥΝΤ3	ΟΙΚ 6522	7	m2	2,60	190,00	494,00	
1.4.3	Προσαρμογή υπαρχόντων κουφωμάτων	ΣΥΝΤ4		8	ΚΑΤ' ΑΠC	1,00	100,00	100,00	
	Σύνολο 1.4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ							1.122,00	
1.5	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
1.5.1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	ΟΙΚ 7331	9	m2	15,00	33,50	502,50	
1.5.2	Επιστρώσεις δαπέδων με PVC	ΣΥΝΤ5	ΟΙΚ 7331	10		150,00	26,00	3.900,00	
1.5.3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 50x25 cm	ΣΥΝΤ6	ΟΙΚ 7326.1	11	m2	13,00	36,00	468,00	
	Σύνολο 1.5.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							4.870,50	
1.6	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ								
1.6.1	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	12	m2	2,60	50,00	130,00	
	Σύνολο 1.6.ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ							130,00	
1.7	ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ								
1.7.1	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.05.01	ΟΙΚ 7809	13	m2	5,00	13,00	65,00	
	Σύνολο 1.7.ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ							65,00	
1.8	ΛΟΙΠΑ								
1.8.1	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	73.99	ΟΙΚ 7399	12	MM	3,00	4,50	13,50	
1.8.2	Μεμβράνη προστασίας και ηλιοπροστασίας πάχους 0,05mm	ΣΥΝΤ7		13	m2	11,00	24,80	272,80	
1.8.3	Αντικατάσταση συστήματος σκίασης	ΣΥΝΤ8		14	TEM	1,00	2.500,00	2.500,00	
	Σύνολο 1.8. ΛΟΙΠΑ							2.786,30	
	ΣΥΝΟΛΟ 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:								16.237,40
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
2.1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
2.1.1	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	E13.2	ΠΡΣ5510	15	ΣΤΡΕΜ	0,62	5.500,00	3.410,00	
	Σύνολο 2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							3.410,00	
2.2.	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ								
2.2.1	Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης	ΣΥΝΤ9		16	ΚΑΤ' ΑΠC	1,00	4.100,00	4.100,00	
	Σύνολο 2.2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ							4.100,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:								7.510,00
3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								

|

