

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

<b>1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
<b>1.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>							
1.1.1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	m2	$(2,65+1,00)*2,90*0,15+2,50*0,50*0,15=$			1,78
					Σύνολο:	1,78	Λαμβάνεται 1,80
1.1.2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	m2	$2,65*3,90+3,25*4,15+1,65*2,40=$			27,78
					Σύνολο:	27,78	Λαμβάνεται 28,00
1.1.3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	m2	$(8,05+2,65+3,25+2,50+(2,40-1,25)+3,00+3,90)*1,70+2*2,50*1,20=$			47,65
					Σύνολο:	47,65	Λαμβάνεται 48,00
1.1.4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΣΥΝΤ1	m2	ξύλινες πόρτες: $14*0,90*2,20+2,90*2,20=34,10$ παραθύρα: $1,76*4,25+3,55*0,80+2,80*0,80+2,80*0,83+0,70*0,83+1,43*0,83+1,00*2,20+1,25*1,90+2,70*1,80+4*1,90*1,40+1,45*1,60=39,05$			73,15
					Σύνολο:	73,15	Λαμβάνεται 74,00
<b>1.2 ΟΠΠΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ</b>							
1.2.1	Οπποπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπποπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	46.01.02	m2	$1,00*2,20+2,70*1,40+1,25*1,90=$			8,355
					Σύνολο:	8,36	Λαμβάνεται 9,00
<b>1.3 ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ</b>							
1.2.1	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	54.46.02	m2	$14*0,90*2,20+2,90*2,20+0,75*2,20=$			35,75
					Σύνολο:	35,75	Λαμβάνεται 36,00
<b>1.4 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ</b>							
1.4.1	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΣΥΝΤ2	kg	$(1,10*38+0,60*18*4+0,60*15+2*4,25+4*2*1,90+2*1,45)*0,63=$			75,98
					Σύνολο:	75,98	Λαμβάνεται 76,00
<b>1.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>							

1.5.1	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΣΥΝΤ3	m2	$1,76*4,25+3,55*0,80+2,80*0,80+1,00*2,20+4*1,90*1,40+1,45*1,60+2,70*0,80=$	29,88		
				Σύνολο:	29,88	Λαμβάνεται	30,00
1.6	<b>ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>						
1.6.1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	65.17.04	m2	$2*(1,00*2,20+2,70*1,40+1,25*1,90)=$	16,71		
				Σύνολο:	16,71	Λαμβάνεται	17,00
1.7	<b>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>						
1.7.1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	m2	Ως άρθρο 22.20.01	27,78		
				Σύνολο:	27,78	Λαμβάνεται	28,00
1.7.2	Επιστρώσεις δαπέδων με PVC	ΣΥΝΤ4	m2	$14,20*7,90+7,00*7,20+5,15*3,40=$	180,09		
				Σύνολο:	180,09	Λαμβάνεται	181,00
1.7.3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 50x25 cm	ΣΥΝΤ5	m2	Ως άρθρο 22.21.01	47,65		
				Σύνολο:	47,65	Λαμβάνεται	48,00
1.8	<b>ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>						
1.8.1	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.01	m2	$1,76*4,25+3,55*0,80+2,80*0,80+4*1,90*1,40+1,45*1,60+2,70*0,80=$	27,68		
				Σύνολο:	27,68	Λαμβάνεται	28,00
1.9	<b>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>						
1.9.1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	m2	$2*(1,00*2,20+2,70*1,40+1,25*1,90)=$	16,71		
				Σύνολο:	16,71	Λαμβάνεται	17,00
1.10	<b>ΛΟΙΠΑ</b>						
1.10.1	Μεμβράνη προστασίας και ηλιοπροστασίας πάχους 0,05mm	ΣΥΝΤ6	m2	$1,76*4,25+4*1,90*1,40+1,45*1,60+3,55*0,80+2,80*0,80+2,90*1,00+3,40*2,30+2,40*2,30+2,40*2,90=$	48,72		
				Σύνολο:	48,72	Λαμβάνεται	49,00
1.10.2	Αντικατάσταση συστήματος σκίασης	ΣΥΝΤ7	TEM	1	1,00		
				Σύνολο:	1,00	Λαμβάνεται	1,00
1.10.3	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	E13.2	ΣΤΡΕΜ	0,05	0,05		
				Σύνολο:	0,05	Λαμβάνεται	0,05
1.10.4	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς	ΣΥΝΤ8	TEM	1	1,00		
				Σύνολο:	1,00	Λαμβάνεται	1,00

2	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
2.1	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</b>						
2.1.1	Προσαρμογή χώρων υγιεινής στις ισχυουσες διατάξεις	ΣΥΝΤ9	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ	1			1,00
				Σύνολο:	1,00	Λαμβάνεται	1,00

ΣΟΥΦΛΙ 03/02/2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρεσιών  
Δήμου Σουφλίου

ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Δρ. Πολ. Μηχ. - Αρχ/γος

ΣΟΥΦΛΙ 03/02/2020  
Η Συντάξασα Μηχανικός

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ  
Πολιτικός Μηχανικός





